

ROZDZIAŁ VI

Tynki na podłożach drewnianych

W przypadku wykonywania tynków na podłożach o konstrukcji drewnianej zalecamy wykonywanie prac tynkarskich w następujący sposób:

1. Starannie oczyścić podłoże – drewnianą konstrukcję ścian oraz sufitów.
Ewentualne ubytki konstrukcji uzupełniać wysezonowanymi (suchymi deskami), które nie będą ulegać odkształceniom podczas wysychania.
2. Na istniejącej konstrukcji ścian oraz stropów drewnianych zamontować siatkę tynkarską np.: siatkę Rabitza.
3. Wykonać warstwę szczepną (niepełnokryjącą) z **Obrzutki renowacyjnej SAN-O**, zużycie ok. 4,0 kg/m².
4. Wykonać **Lekki tynk wapienno-trasowy TKP-L**, zużycie ok. 10 kg/m²/10 mm.
Uziarnienie tynku 0-2 mm. Tynk nakładać w dwóch warstwach 10 + 10 mm. Pierwsza warstwę tynku przeczesać metalowym grzebieniem. Po upływie karencji nanieść drugą warstwę tynku, ściągnąć paca metalową i zatrzeć packą. Po ok. dwóch tygodniach tynk nadaje się do szpachlowania. Czas schnięcia tynku wynosi ok. 1 dzień na 1 mm grubości.
5. Tynk przespachlować zbrojoną włóknem rozproszonym **Zaprawą do szpachlowania SHF**, uziarnienie 0-0,6 mm, zużycie ok. 5.0 kg/m². Szpachlę należy zacierać pacą z wilgotną gąbką. W celu zwiększenia odporności zaprawy szpachlowej na pękanie związane z odkształceniami konstrukcji drewnianej zalecamy wklejenie w warstwę szpachli **Siatki z włókna szklanego QMS**.
6. Malowanie tynków farbą dyfuzyjną:
 - gruntowanie podłoża **Antika silikon G**, zużycie ok. 0,2 l/m²
 - dwukrotne malowanie farbą silikonową **Antika silikon F**, zużycie 2 x 0,2 l/m².

Opracował: M. Nocoń